

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 324362-2011 z dnia 2011-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: - kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych \varnothing 200/5,9mm, o długości 130m, - montażu studni betonowej typu BS-1000 z wjazem żeliwnym kl. D400 (1 wjazd bez wentylacji, 2 wjazdy z wentylacją),...
Termin składania ofert: 2011-10-24

Numer ogłoszenia: 339138 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 324362 - 2011 data 07.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7387705, 7387706, fax. 062 7353690.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: - kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych \varnothing 200/5,9mm, o długości 130m, - montażu studni betonowej typu BS-1000 z wjazem żeliwnym kl. D400 (1 wjazd bez wentylacji, 2 wjazdy z wentylacją), z wkładką gumową i zabezpieczeniem przed obrotem, z wypełnieniem wjazdu betonem, z umocnieniem wjazdu pierścieniem żelbetowym, z kinetą pokrytą powłoką POXITAR F - sztuk 3, - prób szczelności kanalizacji sanitarnej, - monitoringu powykonawczego kanalizacji sanitarnej po czyszczeniu hydrodynamicznym (opis numeru studni musi zgadzać się z opisem numeru podanym w projekcie), - wyprowadzeń kanalizacyjnych rurami PVC o średnicy 160/4,7mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem, o łącznej długości 33,5m. W ramach ww. zakresu Wykonawca zobowiązany jest do : - całkowitej wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem warstwami, potwierdzoną protokołem badania zagęszczenia oraz odbiorem pasa drogowego przez zarządcę drogi, - przygotowania i zabezpieczenia, z zachowaniem najwyższej staranności, terenu budowy, - kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z pełną dokumentacją powykonawczą robót, - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, - bieżącego usuwania, składowania i ewentualnej utylizacji materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów, - niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy w zakresie p.poż., bhp, - ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności materialnej i

cywilnej z tytułu prowadzonych robót, - ponoszenia kosztów wszelkich mediów zewnętrznych (energia elektryczna, woda, gaz, łączność) dostarczanych na teren budowy, - ponoszenia kosztów wszelkich odwodnień terenu budowy celem prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót objętych przedmiotem umowy, - ponoszenia kosztów ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami nie ujętymi w dokumentacji projektowej tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, drenarskiej do średnicy 160 mm, gazowej do średnicy 80 mm oraz instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z projektowanym uzbrojeniem podziemnym, - ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego wraz z organizacją ruchu, - ponoszenia kosztów nadzoru właścicieli urządzeń, przy wszelkich kolizjach z tymi urządzeniami, - zapewnienia właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją przedmiotu umowy, - uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, - przekazania Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru, - zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru końcowego przynajmniej na 8 dni przed terminem realizacji przedmiotu umowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbiorowych, - pisemnego zapewnienia o usunięciu stwierdzonych wad.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: - kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych \varnothing 200/5,9mm, o długości 103m, - montażu studni betonowej typu BS-1000 z włazem żeliwnym kl. D400 (1 wąż bez wentylacji, 2 wazy z wentylacją), z wkładką gumową i zabezpieczeniem przed obrotem, z wypełnieniem włazu betonem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym, z kinetą pokrytą powłoką POXITAR F - sztuk 3, - prób szczelności kanalizacji sanitarnej, - monitoringu powykonawczego kanalizacji sanitarnej po czyszczeniu hydrodynamicznym (opis numeru studni musi zgadzać się z opisem numeru podanym w projekcie), - wyprowadzeń kanalizacyjnych rurami PVC o średnicy 160/4,7mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem, o łącznej długości 33,5m. W ramach ww. zakresu Wykonawca zobowiązany jest do : - całkowitej wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem warstwami, potwierdzoną protokołem badania zagęszczenia oraz odbiorem pasa drogowego przez zarządcę drogi, - przygotowania i zabezpieczenia, z zachowaniem najwyższej staranności, terenu budowy, - kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z pełną dokumentacją powykonawczą robót, - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, - bieżącego usuwania, składowania i ewentualnej utylizacji materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów, - niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy w zakresie p.poż., bhp, - ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu prowadzonych robót, - ponoszenia kosztów wszelkich mediów zewnętrznych (energia elektryczna, woda, gaz, łączność) dostarczanych na teren budowy, - ponoszenia kosztów wszelkich odwodnień terenu budowy celem prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót objętych przedmiotem umowy, - ponoszenia kosztów ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami nie ujętymi w dokumentacji projektowej tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, drenarskiej do średnicy 160 mm, gazowej do średnicy 80 mm oraz instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z projektowanym

uzbrojeniem podziemnym, - ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego wraz z organizacją ruchu , - ponoszenia kosztów nadzoru właścicieli urządzeń, przy wszelkich kolizjach z tymi urządzeniami, - zapewnienia właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją przedmiotu umowy, - uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, - przekazania Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru, - zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru końcowego przynajmniej na 8 dni przed terminem realizacji przedmiotu umowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbiorowych, - pisemnego zapewnienia o usunięciu stwierdzonych wad.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:.