
PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY DODATKOWE

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia warsztatowe i socjalne dla pracowników oczyszczalni ścieków
ADRES INWESTYCJI : Rąbczyn gmina Raszków
INWESTOR : WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji S.A
ADRES INWESTORA : ul. Partyzancka 27 , 63-400 Ostrów Wlkp.
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : maj 2010r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł .

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odpowiedzi na pytania			
1.1		Odpowiedź - pytanie nr 1			
d.1.1	1 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 2,40*1,00<pomieszczenie przekrój D-D>	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
d.1.1	2 KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - podkład cementowy i podłoże wraz z izolacjami pod ławę ścianki oddzielenia pożarowego Ei60 2,40*1,00*0,25	m ³ m ³	 0,600	
				RAZEM	0,600
d.1.1	3 KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 2,40*0,80*1,00	m ³ m ³	 1,920	
				RAZEM	1,920
d.1.1	4 KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05	Wywiezienie gruzu i ziemi z rozbieranych konstrukcji samochodami skrzyniowymi na odl. 6 km wraz z kosztami utylizacji poz. 1*0,03+poz.2+poz.3	m ³ m ³	 2,592	
				RAZEM	2,592
d.1.1	5 KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B-10 2,40*0,30*0,10*1,10	m ³ m ³	 0,079	
				RAZEM	0,079
d.1.1	6 KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 2,40*0,30*0,40	m ³ m ³	 0,288	
				RAZEM	0,288
d.1.1	7 KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 2,40/0,20*1,40*0,222/1000	t t	 0,004	
				RAZEM	0,004
d.1.1	8 KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojane 2,40*4*0,888/1000	t t	 0,009	
				RAZEM	0,009
d.1.1	9 KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 2,40*0,12*0,70	m ³ m ³	 0,202	
				RAZEM	0,202
d.1.1	10 KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - zasypka ław i ścian fundamentowych (2,40*0,80*1,00)-(poz.5+poz.6+poz.9)	m ³ m ³	 1,351	
				RAZEM	1,351
d.1.1	11 NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - rolka z papy 2,40*0,12	m ² m ²	 0,288	
				RAZEM	0,288
d.1.1	12 KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B-10 2,40*1,00*0,10	m ³ m ³	 0,240	
				RAZEM	0,240
d.1.1	13 NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m ² 2,40*1,00*2	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
d.1.1	14 KNR 2-02 1102-02 1102-03	Posadzka betonowa gr. 10 cm 2,40*1,00	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
d.1.1	15 KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową poz. 14	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
d.1.1	16 KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek GRESS, układanych na klej poz. 14	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
1.2		Odpowiedź - pytanie nr 5			
d.1.2	17 KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 11,76*0,60*1,00	m ³ m ³	 7,056	
				RAZEM	7,056
1.3		Odpowiedź - pytanie nr 21			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB	Gruntowanie podłóży przed szpachlowaniem - sufity z płyty G/K	m ²		
d.1.3	202 1134-02	30,60	m ²	30,600	
				RAZEM	30,600
19	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.1.3	202 2015-04	poz.18	m ²	30,600	
				RAZEM	30,600
1.4		Odpowiedź - pytanie nr 22			
20	NNRNKB	Gruntowanie podłóży przed szpachlowaniem - ściany	m ²		
d.1.4	202 1134-02	263,631	m ²	263,631	
				RAZEM	263,631
21	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.4	2009-02	poz.20	m ²	263,631	
				RAZEM	263,631
22	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.4	2009-07	poz.20	m ²	263,631	
				RAZEM	263,631
1.5		Odpowiedź - pytanie nr 24			
23	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.5	0819-15	(3,50+6,36)*2*1,50	m ²	29,580	
				RAZEM	29,580
24	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji samochodami skrzyniowymi na odl. 6 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
d.1.5	1101-02 + KNR 4-04 1101-05	poz.23*0,05	m ³	1,479	
				RAZEM	1,479
25	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.5	0716-02	poz.23	m ²	29,580	
				RAZEM	29,580

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Odpowiedzi na pytania				
1.1		Odpowiedź - pytanie nr 1				
d.1.1	1 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	2,400		
d.1.1	2 KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - podkład cementowy i podłoże wraz z izolacjami pod ławę ścianki oddzielenia pożarowego EI60	m ³	0,600		
d.1.1	3 KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³	1,920		
d.1.1	4 KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05	Wywiezienie gruzu i ziemi z rozbieranych konstrukcji samochodami skrzyniowymi na odl. 6 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	2,592		
d.1.1	5 KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B-10	m ³	0,079		
d.1.1	6 KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0,288		
d.1.1	7 KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,004		
d.1.1	8 KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,009		
d.1.1	9 KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	0,202		
d.1.1	10 KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - zasypka ław i ścian fundamentowych	m ³	1,351		
d.1.1	11 NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej - rolka z papy	m ²	0,288		
d.1.1	12 KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B-10	m ³	0,240		
d.1.1	13 NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m ²	4,800		
d.1.1	14 KNR 2-02 1102-02 1102-03	Posadzka betonowa gr. 10 cm	m ²	2,400		
d.1.1	15 KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	2,400		
d.1.1	16 KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek GRESS, układanych na klej	m ²	2,400		
Razem dział: Odpowiedź - pytanie nr 1						
1.2		Odpowiedź - pytanie nr 5				
d.1.2	17 KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	7,056		
Razem dział: Odpowiedź - pytanie nr 5						
1.3		Odpowiedź - pytanie nr 21				
d.1.3	18 NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża przed szpachlowaniem - sufity z płyty G/K	m ²	30,600		
d.1.3	19 NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m ²	30,600		
Razem dział: Odpowiedź - pytanie nr 21						
1.4		Odpowiedź - pytanie nr 22				
d.1.4	20 NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża przed szpachlowaniem - ściany	m ²	263,631		
d.1.4	21 KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	263,631		
d.1.4	22 KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	263,631		
Razem dział: Odpowiedź - pytanie nr 22						
1.5		Odpowiedź - pytanie nr 24				
d.1.5	23 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	29,580		
d.1.5	24 KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji samochodami skrzyniowymi na odl. 6 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	1,479		
d.1.5	25 KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	29,580		
Razem dział: Odpowiedź - pytanie nr 24						
Razem dział: Odpowiedzi na pytania						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: